

**REMBERCOURT-SOMMAISNE**

# Le nouveau lit de l'Aisne

La météo capricieuse de ces dernières semaines a contrarié la progression des travaux d'aménagement de la rivière. Les riverains devraient en voir le bout cette semaine avec la réception du chantier prévue jeudi 21 juin.

**T**ravaux d'entretien et de restauration hydromorphologique se poursuivent sur le bassin-versant de l'Aisne. L'aménagement de la traversée du village de Sommaisne est en voie d'achèvement.

**Gauvin Demaux, vous êtes technicien rivière auprès du Syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'Aisne supérieure (Smavas). Quelle est la situation ?**

L'Aisne, dans sa traversée de Sommaisne, est canalisée et surélargie pour contenir et faciliter l'écoulement en hautes eaux et limiter les risques d'inondation des habitations attenantes. En période de basses eaux, la lame d'eau s'étale et manque de puissance pour charrier ses alluvions qui s'accumulent alors dans le lit mineur formant des atterrissements qui finissent par se végétaliser. Pour remédier à cette situation, la commune procède à un curage régulier



L'Aisne serpente paresseusement dans la traversée de la localité.

du lit mineur qui ne permet toutefois pas de régler durablement les problématiques d'envasement. S'ajoutent des nuisances olfactives en période d'étiage, la destruction des habitats propices à la faune aquatique lors des opérations de

curage, et un impact paysager non négligeable alors que Sommaisne a le privilège de bénéficier d'un cours d'eau qui traverse le village.

**Quels sont les remèdes ?**

Pour gérer durablement les problèmes d'envasement, tout en favo-

risant la vie aquatique et en créant une valorisation paysagère de la traversée du village, le Smavas a proposé divers aménagements du lit mineur de l'Aisne. Ces aménagements ont été retenus et sont en voie de finalisation. Ils intègrent le

## 40 000

En euros, le coût des travaux, financés à 80 % par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, les 20 % restants à la charge du Smavas.

problème de la déstabilisation du muret de la rive gauche qui tendait à glisser dans le lit du cours d'eau et la suppression du passage à gué. L'aménagement du lit mineur comporte la stabilisation de la berge rive gauche par enrochement, la création d'un lit d'étiage adapté, diversifié et sans contre-pente, la plantation d'une diversité d'hélophytes, de part et d'autre du lit d'étiage, et d'arbustes, en rive, qui contribueront à l'embellissement de la traversée du village.

**Qui gère ces travaux ?**

Les Chantiers du Barrois ont été retenus pour mener à bien ces travaux de restauration. Ma mission consiste à suivre leur exécution. La météo capricieuse de ces dernières semaines en a contrarié la progression mais la réception du chantier aura lieu jeudi 21 juin.