ENVIRONNEMENT

Le moulin du village fait peau neuve

SOMME-YÈVRE Le syndicat mixe d'aménagement de la vallée de l'Aisne supérieure vient de terminer les travaux sur le site privé afin d'améliorer l'habitat des poissons.

ALEXIS BOUZIN

Difficile d'imaginer l'ancien environnement du moulin du village. Seules les photographies présentent la roue à son emplacement, le seuil d'eau et le cours d'eau rectiligne. Le syndicat mixe d'aménagement de la vallée de l'Aisne supérieure (Smavas) y a entrepris des travaux dans le cadre de la restauration hydromorphologique sur l'Auve et l'Yèvre ainsi que pour répondre à l'obligation de rétablir la continuité écologique afin de favoriser la libre circulation des sédiments et des poissons. Des noms barbares qui font déplacer des chantiers dans les communes de l'Argonne champenoise.



La commune a demandé à récupérer la roue du moulin pour la valoriser voire l'exposer. Alexis Bouzin

"Les poissons attendent des températures plus fraîches et des débits plus importants pour frayer"
Gauvin Demaux, Smavas

À Somme-Yèvre, la parcelle privée du moulin inactif a été remodelée. Le seuil déversoir qui alimentait la roue a été démonté, la roue stockée et le profil du cours d'eau ajusté sur la longueur. « *Il y avait 1,50 mètre de chute entre le point aval et le point amont*, présente le technicien des rivières, Gauvin Demaux. *Nous avons lissé l'ensemble pour essayer d'avoir la pente la plus douce possible* (NDLR, 2 %) *pour permettre aux poissons de remonter le cours d'eau peu importe le débit.* » L'ancien canal rectiligne et assez large a laissé place à un cours d'eau plus étroit. L'enrochement en calcaire non gélive (qui ne gèle pas) dynamise l'écoulement de l'eau ce qui permet d'éviter l'envasement. Les pierres proviennent d'une carrière proche de Verdun. Coût de l'opération : 40 000 euros, dont 80 % subventionnés par l'agence de l'eau.

UNE NOUVELLE ÉPOQUE POUR LES POISSONS

Pour Gauvin Demaux, la fin de ce chantier qui s'est déroulé sur une vingtaine de jours marque le début d'une nouvelle époque pour les poissons. « *Les zones de sources comme ici sont souvent les plus belles frayères pour les truites* », observe-t-il. L'amorce de l'hiver devrait annoncer l'installation des poissons à cet endroit revisité. « *Les poissons attendent des températures plus fraîches et des débits plus importants pour frayer* », indique le technicien. Espérons qu'ils apprécient leur nouveau terrain de jeu. ■

Retrouvez notre vidéo sur www.lunion.fr

Les trois chantiers de l'année

Maintenant que les travaux de Somme-Yèvre sont terminés, le syndicat peut se déporter à Gizaucourt. L'ancien moulin va aussi y être remodelé pour réduire la largeur du canal rectiligne en aménageant des banquettes avec la terre récupérée lors de la création de mares à Sainte-Ménehould et Le Chemin. Le chantier de Gizaucourt a commencé. Il devrait durer une quinzaine de jours. Viendront ensuite le tour de Voilemont et La Chapelle-Felcourt où des travaux sont réalisés à partir du mois d'août pour diversifier les habitats.